separate Diskusanlage

Umpflasterung separate Diskusanlage

Mast Laufbahnbeleuchtung

Ziel

Start

6 Kurzstreckenlaufbahnen

Angleichungsfläche Rasenspielfeld

Mähkante mit Gummipflaster

Mähkante

Weg neu b= 1.50 m i.L.

Barriere neu

Pflegetor vorh.

vorh. Asphaltweg entfällt?

Laufbahnbeleuchtung Standort Masten n. Ausführungsplanung

Sportrinne erneuern (mit Mähkante)

Sandfang neu

Sprunggrube vorh. ca. 5.66 x 9.02 m

Pflaster m. Sandfangmatte vorh.

Werferkreis vorh. entfällt

Kugelstoß Trainingsfläche

r= 20.0 m

34.92°

Speerwurf neu (Wettkampf)

Verstärkungsbereich 8.00 x 4.00 m

r= 23.0 m

Torparkhülsen

Kugelstoß Wettkampf- & Trainingsfläche

Asphalt bleibt vorerst?

Barriere neu

Einfassung neu (Mähkante)

vorh. Rinne entfällt

mögl. Standort Sonnenschirm

Werferkreis vorh. entfällt ?

Barriere vorh. entfällt

Laufbahnbeleuchtung bei Nacht

Weg neu b= 1.50 m i.L.

Bahnlänge max. 50 m

vorh. Barriere entfällt

mögl. Standort Sonnenschirm

Einfassung neu (Mähkante)

Werferkreis vorh. entfällt ?

Hochsprungmatte 3x5 m m. Aluabdeckung vorh. Matte h= 60cm neu Standort verschoben +Sektor m. 20m

Hoch-sprung

4.00

Speerwurf neu (Training)

Speerwurf vorh. (Wettkampf)

2.50

Torparkhülsen

Wassergraben vorh. - bw. sanieren - Auflagebock neu

Container entfällt bei Neubau Garagen als Lager

Kasse vorh. entfällt o. neu? Stromanschluss?

Zugang

Barriere neu

Zufahrt neu b= 3 m

4 Fahrradständer neu

Asphalt bleibt vorerst?

Laufbahnbeleuchtung Standort Masten n. Ausführungsplanung

Zufahrtstor vorh.

8 Fahrradständer neu Pos. an vorh. Gehölze und Beleuchtungsmasten anpassen

bisherige Rasenkante

3 Fertiggaragen als Lager (m. Stromversorgung) je 6 x 3 m (m. Dachbegrünung)

Zaun h= 1 m

Zugang b= 2.50 m i.L.

vorh. Asphaltweg

vorh. Asphaltweg entfällt

Zuschauerbarriere m. Pflasterstreifen u. Asphaltweg

Fertiggaragen als Lager

vorh. Rasenspielfeld

105.00 x 68.00 m netto
109.00 x 73.00 m brutto

- Abtrag Grasnarbe
- Teilabtrag Pflegeschicht
- Einarbeiten Sand
- Bodenverbesserer einarbeiten
- Feinplanum erstellen
- Einsaat Sportrasen
- Markierungspinsel einsetzen
- Regnerköpfe bis Ringleitung erneuern
- Magnetventile für Regner erneuern

Zustand Stadion Bestand

Einfassung Mähkante Segment

Einfassung Gummipflaster an Sportrinne Bogen

Einfassung Mähkante an Sportrinne

Sprungrube vorh. ca. 5.55 x 9 m schief aufgenommen o. schief gebaut

Sandfang neu

Pflaster vorh.

Spielerkabinen vorh. evtl. neue Position u. Ausrichtung

Anlaufbahn Kunststoffbelag vorh.

Stab-hochsprung-matte 6 x 6 m

STH-Anlage vorh.

Betonplatten entfallen

Kunststofffläche neu

mögl. Standort Sonnenschirm

FL-Mast m. Lautsprecher neu

Barriere vorh. erhalten

Durchgang vorh.

Zugang (Sportler)

Sitzstufenanlage vorh. - 30 m Tribünenüberdachung? - Tribünensitze?

Pflaster vorh.

Hindernisfreier Abstand von mind. 1m seitl. v. Sprunggrube wird nicht eingehalten s. DIN 18035-1 Auslaufbereich ebenso nicht

Hindernisfreier Abstand von mind. 1m seitl. v. Laufbahn wird nicht eingehalten ->Polsterung an Mast notwendig

Hindernisfreier Abstand wird auf der nördl. Seite nicht eingehalten aufgrund Laufbahnbeleuchtung

evtl.Pfosten herausnehmbar

vorh. Regiekabine

INDEX	DATUM	BEARBEITER	ART DER ÄNDERUNG
b	11.11.2022	rü	Anpassung Garagenausrichtung und Versetzung Fahrradstellplätze
a	07.11.2022		Anlassungen nach 2. Abstimmungstermin m. Nutzern

PLANKONZEPT
Ing-büro für Sportanlagen

Bauherr:	Stadt Winnenden
Projekt:	Sanierung Herbert-Winter-Stadion
Phase:	Vorentwurf
Inhalt:	Grundriss m. Farbe
Proj.-Nr.:	2022-229
Datum:	19.10.2022
Maßstab	1:200
Bl.Größe	A0
Bl-Nr.	/01b
Planer:	Haas
Bearbeiter	schmeißer

Unterschrift
Unterschrift